

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021-0001
Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 286 500,00 |
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižovaná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 20,00% | 286 500,00 | 57 300,00 |
| Cena s DPH v EUR | | | 343 800,00 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.04.2021



[Handwritten signature]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021-0001

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 286 500,00 | 343 800,00 |
| 01 | Architektúra -stavebná časť ,statika | 164 079,15 | 196 894,98 |
| 02 | Zdravotechnika | 10 141,29 | 12 169,55 |
| 03 | Ústredné vykurovanie | 16 538,84 | 19 846,61 |
| 04 | Elektroinštalácia | 18 832,70 | 22 599,24 |
| 05 | Fotovoltaická elektráreň | 9 227,22 | 11 072,66 |
| 06 | Vzduchotechnika | 15 759,19 | 18 911,03 |
| 07 | Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI | 6 513,22 | 7 815,86 |
| 08 | Doprava | 28 745,29 | 34 494,35 |
| 09 | SO-02 Oplotenie | 6 017,36 | 7 220,83 |
| 10 | Vonkajší vodovod | 2 885,93 | 3 463,12 |
| 11 | Vonkajšia kanalizácia | 7 759,81 | 9 311,77 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

01 - Architektúra -stavebná časť ,statika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

164 079,15

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižovaná

164 079,15

20,00%

32 815,83

Cena s DPH

v EUR

196 894,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.04.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

01 - Architektúra -stavebná časť ,statika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

164 079,15

HSV - Práce a dodávky HSV

62 340,42

1 - Zemné práce

2 018,58

2 - Zakladanie

13 733,35

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

14 490,40

4 - Vodorovné konštrukcie

3 197,03

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25 721,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 988,51

99 - Presun hmôt HSV

1 190,57

PSV - Práce a dodávky PSV

101 738,73

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 988,51

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

9 278,21

713 - Izolácie tepelné

21 585,89

762 - Konštrukcie tesárske

8 993,47

763 - Konštrukcie - drevostavby

3 302,15

764 - Konštrukcie klampiarske

4 584,65

766 - Konštrukcie stolárske

23 040,47

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 580,25

771 - Podlahy z dlaždíc

6 883,65

781 - Dokončovacie práce a obklady

6 241,22

784 - Dokončovacie práce - maľby

2 260,26

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

01 - Architektúra -stavebná časť ,statika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 164 079,15 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 62 340,42 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 2 018,58 |
| 1 | K | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 89,450 | 1,17 | 104,66 |
| 2 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 64,050 | 17,53 | 1 122,80 |
| 3 | K | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 99,889 | 7,92 | 791,12 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 13 733,35 |
| 4 | K | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku | m3 | 59,244 | 14,55 | 862,00 |
| 5 | K | 273321312 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 42,487 | 62,42 | 2 652,04 |
| 6 | K | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 14,760 | 7,37 | 108,78 |
| 7 | K | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 14,760 | 2,39 | 35,28 |
| 8 | K | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 1,109 | 1 338,09 | 1 483,94 |
| 9 | K | 274271302 | Murivo základových pásov (m3) z DT tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm | m3 | 3,725 | 99,49 | 370,60 |
| 10 | K | 274271303 | Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm | m3 | 29,880 | 88,14 | 2 633,62 |
| 11 | K | 274321312 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 38,430 | 62,32 | 2 394,96 |
| 12 | K | 274361821 | Výstuž základových pásov z ocele 10505 | t | 2,386 | 1 337,86 | 3 192,13 |
| D | 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 14 490,40 |
| 13 | K | 311234571 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (250x375x249) | m3 | 8,657 | 105,30 | 911,58 |
| 14 | K | 311234572 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (300x250x249) | m3 | 63,500 | 95,82 | 6 084,57 |
| 15 | K | 311271300 | Murivo nosné (m3) z DT tvárníc 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm | m3 | 17,400 | 129,73 | 2 257,30 |
| 16 | K | 317162101 | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 7,000 | 9,05 | 63,35 |
| 17 | K | 317162102 | Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 13,000 | 12,87 | 167,31 |
| 18 | K | 317162131 | Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 3,000 | 13,51 | 40,53 |
| 19 | K | 317162132 | Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 18,000 | 17,90 | 322,20 |
| 20 | K | 317162134 | Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm | ks | 30,000 | 26,69 | 800,70 |
| 21 | K | 317162135 | Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm | ks | 3,000 | 29,20 | 87,60 |
| 22 | K | 317162137 | Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 27,000 | 32,41 | 875,07 |
| 23 | K | 331321410 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiei, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 | m3 | 1,485 | 69,38 | 103,03 |
| 24 | K | 331351101 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce | m2 | 9,900 | 10,06 | 99,59 |
| 25 | K | 331351102 | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce | m2 | 9,900 | 1,91 | 18,91 |
| 26 | K | 342242041 | Priečky z tehál pálených 11,5 Profi P 8 brúsených, na PUR penu DRYFIX extra (115x500x249) | m2 | 184,582 | 13,53 | 2 497,39 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 342242042 | Priečky z tehál pálených 14 Profi P 8 brúsených, na PUR penu DRYFIX extra (140x500x249) | m2 | 9,750 | 16,54 | 161,27 |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 3 197,03 |
| 28 | K | 417321515 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 | m3 | 7,891 | 69,07 | 545,03 |
| 29 | K | 417351115 | Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 53,850 | 5,62 | 302,64 |
| 30 | K | 417351116 | Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 53,850 | 2,11 | 113,62 |
| 31 | K | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 1,849 | 1 209,16 | 2 235,74 |
| | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 25 721,98 |
| 32 | K | 610991111 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov | m2 | 65,078 | 0,66 | 42,95 |
| 33 | K | 612465110 | Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástreč (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie | m2 | 744,294 | 3,04 | 2 262,65 |
| 34 | K | 612465131 | Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm | m2 | 744,294 | 5,40 | 4 019,19 |
| 35 | K | 612465183 | Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaExterior, hr. 3 mm | m2 | 744,294 | 5,29 | 3 937,32 |
| 36 | K | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkkoľvek spôsobom | m2 | 65,078 | 1,50 | 97,62 |
| 37 | K | 625251256 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy | m2 | 519,247 | 9,77 | 5 073,04 |
| 38 | K | 625251404 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy | m2 | 167,280 | 18,49 | 3 093,01 |
| 39 | K | 622464221 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová | m2 | 373,822 | 6,63 | 2 478,44 |
| 40 | K | 632455616 | Cementový poter hr. 75 mm | m2 | 240,970 | 12,68 | 3 055,50 |
| 41 | K | 632457503 | Cementová samonivelizačná hmota nivelit hr. 5 mm | m2 | 240,970 | 4,60 | 1 108,46 |
| 42 | K | 648991111 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm | m | 35,500 | 2,96 | 105,08 |
| 43 | M | 611560000500 | Parapetná doska plastová, šírka do 350 mm komôrková vnútorná | m | 35,500 | 12,64 | 448,72 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 988,51 |
| 44 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 438,240 | 1,01 | 442,62 |
| 45 | K | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 | m2 | 438,240 | 1,44 | 631,07 |
| 46 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 438,240 | 0,61 | 267,33 |
| 47 | K | 953945111 | Rohová lišta hliníková | m | 113,300 | 0,62 | 70,25 |
| 48 | K | 953946514 | Soklový profil 150 mm (hliníkový) | m | 92,300 | 3,08 | 284,28 |
| 49 | K | 953995115 | Nadokenná lišta s odvapovým nosom (PVC) | m | 40,400 | 1,97 | 79,59 |
| 50 | K | 953997851 | Okenná lišta APU (plastová) | m | 127,300 | 0,95 | 120,94 |
| 51 | K | 9590001 | D+M prenosný hasiaci prístroj práškový náplň 6kg | kus | 3,000 | 30,81 | 92,43 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 1 190,57 |
| 52 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 198,760 | 5,99 | 1 190,57 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 101 738,73 |
| | D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | 6 988,51 |
| 53 | K | 711462301 | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode s tekutou fóliou na ploche vodorovnej | m2 | 6,760 | 14,51 | 98,09 |
| 54 | K | 711463301 | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode s tekutou fóliou na ploche zvislej | m2 | 25,828 | 15,80 | 408,08 |
| 55 | K | 711471051 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju | m2 | 283,248 | 4,33 | 1 226,46 |
| 56 | K | 711472051 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarným spoju | m2 | 182,040 | 4,53 | 824,64 |
| 57 | M | 283220000800 | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm | m2 | 544,193 | 3,59 | 1 953,62 |
| 58 | K | 711491171 | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 566,496 | 1,21 | 685,46 |
| 59 | K | 711491271 | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 364,080 | 2,29 | 833,74 |
| 60 | M | 693110001200 | Geotextília ochranná 300g/m2 | m2 | 1 041,838 | 0,74 | 770,96 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 61 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 133,522 | 1,40 | 187,46 |
| | D | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny | | | | 9 278,21 |
| 62 | K | 712290010 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 390,959 | 0,74 | 289,31 |
| 63 | M | 283230007300 | Parozábrana | m2 | 430,055 | 0,51 | 219,33 |
| 64 | K | 712370570 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou prípevnenie prikotvením | m2 | 390,959 | 9,52 | 3 721,93 |
| 65 | M | 283220002000 | Hydroizolačná fólia PVC-P strešná hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech + príslušenstvo | m2 | 454,338 | 6,71 | 3 048,61 |
| 66 | K | 712973530 | Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste | ks | 5,000 | 17,78 | 88,90 |
| 67 | M | 28377000370 | Strešná vpusť | ks | 5,000 | 35,65 | 178,25 |
| 68 | K | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 390,959 | 0,31 | 121,20 |
| 69 | M | 6931100010 | Geotextília ochranná 300g/m2 | m2 | 454,338 | 0,73 | 331,67 |
| 70 | K | 712991030 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 14,900 | 5,69 | 84,78 |
| 71 | M | 311690001000 | Rozpurný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový | ks | 119,200 | 0,27 | 32,18 |
| 72 | M | 607260000300 | Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr x š 18x2500x1250 mm | m2 | 6,109 | 8,23 | 50,28 |
| 73 | K | 712991040 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 98,400 | 4,80 | 472,32 |
| 74 | M | 311690001000 | Rozpurný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový | ks | 393,600 | 0,14 | 55,10 |
| 75 | M | 607260000300 | Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr x š 18x2500x1250 mm | m2 | 54,120 | 8,03 | 434,58 |
| 76 | K | 998712201 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 106,673 | 1,40 | 149,77 |
| | D | 713 | Izolácie tepelné | | | | 21 585,89 |
| 77 | K | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne | m2 | 296,218 | 1,19 | 352,50 |
| 78 | M | 631440001300 | Doska ISOVER PREMIUM WDF hrúbka 200 mm z kamennej vlny pre podhľady a nezaťažené stropy a podlahy | m2 | 302,142 | 12,65 | 3 822,10 |
| 79 | K | 713120010 | Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 240,970 | 1,01 | 243,38 |
| 80 | M | 283230011400 | Krycia PE fólia na podlahu hr. 0,2mm | m2 | 304,827 | 0,69 | 210,33 |
| 81 | M | 283320004800 | Okrajová dilatačná páska PE na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií | m | 268,296 | 0,33 | 88,54 |
| 82 | K | 713122121 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách | m2 | 240,970 | 2,07 | 498,81 |
| 83 | M | 283720007900 | Doska EPS 100S hr. 80 mm, na zateplenie podláh | m2 | 481,940 | 4,35 | 2 096,44 |
| 84 | K | 713141151 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 247,533 | 1,39 | 344,07 |
| 85 | M | 631440031400 | Doska ISOVER LAM30, 300x360x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech | m2 | 252,484 | 32,80 | 8 281,48 |
| 86 | K | 713142151 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 247,533 | 1,29 | 319,32 |
| 87 | M | 283720008.1 | Doska EPS 200S hr. 70-346 mm, na zateplenie plochých striech spádová vrstva | m2 | 252,484 | 19,51 | 4 925,96 |
| 88 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 264,929 | 1,52 | 402,96 |
| | D | 762 | Konštrukcie tesárske | | | | 8 993,47 |
| 89 | K | 762810036 | Záklop stropov z dosiek OSB skrútkovaných na rošt na zraz hr. dosky 20 mm | m2 | 296,218 | 15,83 | 4 689,13 |
| 90 | K | 762822130 | Montáž stropnic z hraneého a polohraneého reziva prerezovej plochy 288-450 cm2 | m | 334,671 | 3,60 | 1 204,82 |
| 91 | M | 605120002900 | Hranoly zo smreku neopracované hraneé akost' I | m3 | 11,044 | 257,56 | 2 844,49 |
| 92 | K | 762895000 | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky | m3 | 11,044 | 2,26 | 24,96 |
| 93 | K | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 90,480 | 2,54 | 230,07 |
| | D | 763 | Konštrukcie - drevostavby | | | | 3 302,15 |
| 94 | K | 763120010 | Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm | m2 | 6,638 | 12,74 | 84,57 |
| 95 | K | 763138221 | Podhľad SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 205,640 | 12,12 | 2 492,36 |
| 96 | M | 283290004200 | Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou | m2 | 265,067 | 0,96 | 254,46 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 97 | K | 763138223 | Podhľad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 35,330 | 12,04 | 425,37 |
| 98 | K | 998763401 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m | % | 63,249 | 0,72 | 45,39 |
| D | 764 | | Konštrukcie klampiarske | | | | 4 584,65 |
| 99 | K | 764354038 | Montáž zberného kotlíka z farbeného pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm K02 | ks | 5,000 | 11,76 | 58,80 |
| 100 | M | 553440058800 | Kotlík zberný farbený pozinkovaný plech 100, rozmer 100 mm | ks | 5,000 | 44,34 | 221,70 |
| 101 | K | 7643541070 | Žľaby z farbeného pozinkovaného plechu, pododkvapové štvorhranné K05 | m | 45,500 | 18,02 | 819,91 |
| 102 | K | 764410740 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm | m | 35,500 | 15,97 | 566,94 |
| 103 | K | 764434005 | Oplechovanie muriva a atík z farbeného pozinkovaného plechu, celoplošným lepením r.š. 600 mm K04 | m | 14,900 | 23,57 | 351,19 |
| 104 | K | 764434006 | Oplechovanie muriva a atík z z farbeného pozinkovaného plechu, celoplošným lepením r.š. do 100 mm KU4 | m | 98,400 | 22,25 | 2 189,40 |
| 105 | K | 764454103 | Zvodové rúry z farbeného pozinkovaného plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm K01 | m | 17,000 | 11,70 | 198,90 |
| 106 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 119,983 | 1,48 | 177,81 |
| D | 766 | | Konštrukcie stolárske | | | | 23 040,47 |
| 107 | K | 766521400 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 144,800 | 6,66 | 964,37 |
| 108 | M | 283290005100 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre iesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 173,236 | 1,90 | 329,15 |
| 109 | M | 283290006200 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 173,236 | 0,77 | 133,39 |
| 110 | M | 2830001 | Plastové okná s izolačným trojsklom | m2 | 54,200 | 192,66 | 10 442,17 |
| 111 | K | 766641161 | Montaz dveri plastovych, vchodovych, 1 m obvodu dveri | m | 5,840 | 9,01 | 52,62 |
| 112 | M | 611420000100 | Vchodové dvere plastové 900x2020mm D02 | ks | 1,000 | 657,62 | 657,62 |
| 113 | K | 766662112 | Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 20,000 | 16,12 | 322,40 |
| 114 | M | 611610003600 | Dvere vnútorné jednokridlové šírka 600-800 mm/2020 mm D04,D05,D06 | ks | 20,000 | 82,26 | 1 645,20 |
| 115 | M | 611610003601 | Dvere vnútorné dvojkrídlové šírka 1700/2020 mm D03 | ks | 1,000 | 386,10 | 386,10 |
| 116 | M | 5491502040 | Kovanie - 2x kľučka 2x rozeta | ks | 21,000 | 16,77 | 352,17 |
| 117 | M | 549150200 | Kovanie - vložka FAB | ks | 21,000 | 6,50 | 136,50 |
| 118 | K | 766662132 | Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1,000 | 27,82 | 27,82 |
| 119 | K | 766702111 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové | ks | 20,000 | 25,97 | 519,40 |
| 120 | M | 6118101520 | Zárubňa vnútorná obložková povrch dyha, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere | ks | 18,000 | 133,47 | 2 402,46 |
| 121 | M | 611810003400 | Zárubňa vnútorná obložková šírka 800 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere | ks | 2,000 | 147,31 | 294,62 |
| 122 | K | 766702121 | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové | ks | 1,000 | 71,49 | 71,49 |
| 123 | M | 611810005300 | Zárubňa vnútorná obložková pre stenu hrúbky 180-250 mm, pro dvojkrídlové dvere | ks | 1,000 | 109,66 | 109,66 |
| 124 | K | 76681100 | Montáž a dodávka odsávač pár (digestor) s filtrom výkon 110-250m3/h 510x600mm | ks | 1,000 | 304,32 | 304,32 |
| 125 | K | 766811033 | Montáž a dodávka kuchynskej linky drevenej šírky 3,6m spodná časť | ks | 1,000 | 1 755,08 | 1 755,08 |
| 126 | K | 7668110340 | Montáž a dodávka kuchynskej linky drevenej šírky 2,4m horná časť | ks | 1,000 | 581,72 | 581,72 |
| 127 | K | 76681120 | Montáž a dodávka vstavaná varná doska elektrická indukčná 4platne výkon 6300W 220V -516x570mm | ks | 1,000 | 287,27 | 287,27 |
| 128 | K | 766811202 | Montáž a dodávka kombinovaná chladnička AA+ objem 329l -600x1850x640mm | ks | 1,000 | 410,59 | 410,59 |
| 129 | K | 766811203 | Montáž a dodávka vstavaná umývačka riadu AA+ príkon 0,921kW h, spotreba vody 11l -820x600x | ks | 1,000 | 382,82 | 382,82 |
| 130 | K | 766811204 | Montáž a dodávka vstavaná elektrická rúra parná +teplovzdušný zadný ohrev | ks | 1,000 | 312,53 | 312,53 |
| 131 | K | 998766201 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 245,600 | 0,65 | 159,00 |
| D | 767 | | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 8 580,25 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 132 | K | 767612100 | Montáž okien a dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 17,060 | 10,53 | 179,64 |
| 133 | M | 283290006100 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 18,766 | 2,25 | 42,22 |
| 134 | M | 283290006300 | Tesniaca fólia CX interiérová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér | m | 18,766 | 0,82 | 15,39 |
| 135 | M | 553410009700 | Dvere plastové vchodové s izolačným bezpečnostným trojsklom 2000/2265mm | kus | 2,000 | 1 751,49 | 3 502,98 |
| 136 | K | 767661500 | Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej | m2 | 49,700 | 3,89 | 193,33 |
| 137 | M | 611530061300 | Žalúzie interiérové hliníkové STANDART | m2 | 49,700 | 14,33 | 712,20 |
| 138 | K | 7679900001 | D+M Oceľový nosný trám HEB 300 L=7,3m s navarenými L 160/6mm +na konci oceľový plech | kus | 2,000 | 756,99 | 1 513,98 |
| 139 | K | 7679900002 | D+M Vonkajší stojan na bycikle s rúrkovou konštrukciou povrchová úprava zinkovaním -OC2 | kus | 4,000 | 175,81 | 703,24 |
| 140 | K | 7679900003 | D+M Pevné madlo do sprchy dl.510mm chróm -SV1 | kus | 1,000 | 174,33 | 174,33 |
| 141 | K | 7679900004 | D+M Sklopné sedátko 45x40 nerez -SV2 | kus | 1,000 | 273,62 | 273,62 |
| 142 | K | 7679900005 | D+M Sklopné madlo v tvare U -900mm nerez -SV3 | kus | 2,000 | 140,48 | 280,96 |
| 143 | K | 7679900006 | D+M Pevné madlo v tvare U -850mm nerez -SV4 | kus | 2,000 | 117,08 | 234,16 |
| 144 | K | 7679900007 | D+M Zrkadlo do sociálnych miestností 800x500 mm - SV5 (3 v pevnom a 1 vo výklopnej vyhotovení) | kus | 4,000 | 57,88 | 231,52 |
| 145 | K | 7679900008 | D+M Zrkadlo nad umývadlom 500x500 mm -SV6 (3 v pevnom a 1 vo výklopnej vyhotovení) | kus | 4,000 | 101,85 | 407,40 |
| 146 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 113,691 | 1,01 | 115,26 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždíc | | | | 6 883,65 |
| 147 | K | 771411012 | Montáž soklíkov | m | 152,620 | 2,22 | 338,82 |
| 148 | K | 771576109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad. | m2 | 240,970 | 12,97 | 3 125,38 |
| 149 | M | 5976448100 | Dlaždice keramické +lepido+špárovačka+ lišty | m2 | 255,428 | 12,87 | 3 287,36 |
| 150 | K | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 99,619 | 1,33 | 132,09 |
| D | 781 | | Dokončovacie práce a obklady | | | | 6 241,22 |
| 151 | K | 781445012 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu | m2 | 194,620 | 14,20 | 2 763,60 |
| 152 | M | 5976563500 | Obkladačky keramické glazované hladké +lepido+špárovačka+ lišty | m2 | 206,297 | 12,01 | 2 477,63 |
| 153 | K | 781731030 | Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla | m2 | 17,810 | 17,71 | 315,42 |
| 154 | M | 59636000010 | Obkladový pásik tehlový +špárovačka+ lepidlo | m2 | 18,879 | 26,91 | 508,03 |
| 155 | K | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 137,170 | 1,29 | 176,54 |
| D | 784 | | Dokončovacie práce - maľby | | | | 2 260,26 |
| 156 | K | 784412301 | Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m | m2 | 549,674 | 0,43 | 236,36 |
| 157 | K | 784418011 | Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 240,970 | 0,59 | 142,17 |
| 158 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 790,644 | 2,38 | 1 881,73 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 141,29

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 10 141,29 | 20,00% | 2 028,26 |

Cena s DPH

v EUR

12 169,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.04.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 141,29

PSV - PSV

10 141,29

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

2 527,20

713 - 713 - Izolácie tepelné

712,41

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

713,64

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 461,42

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

4 726,62

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 10 141,29 |
| D | PSV | PSV | | | | | 10 141,29 |
| D | 724 | | Zdravotechnika - strojné vybavenie | | | | 2 527,20 |
| 1 | K | 72439910 | Montáž a dodávka filtračná stanica | kus | 1,000 | 1 240,20 | 1 240,20 |
| 2 | K | 724399106 | Montáž a dodávka úpravovne vody | kus | 1,000 | 1 287,00 | 1 287,00 |
| D | 713 | | 713 - Izolácie tepelné | | | | 712,41 |
| 3 | K | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 185,000 | 2,50 | 462,50 |
| 4 | M | 283310000500 | Izolačná PE trubica DG 22x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), | m | 18,000 | 0,52 | 9,36 |
| 5 | M | 283310001300 | Izolačná PE trubica DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 60,000 | 1,01 | 60,60 |
| 6 | M | 283310004700 | Izolačná PE trubica DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 60,000 | 1,76 | 105,60 |
| 7 | M | 283310001500 | Izolačná PE trubica DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 8,500 | 0,85 | 7,23 |
| 8 | M | 283310004800 | Izolačná PE trubica DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 8,500 | 2,04 | 17,34 |
| 9 | M | 283310001600 | Izolačná PE trubica DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 15,000 | 1,04 | 15,60 |
| 10 | M | 283310004900 | Izolačná PE trubica DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 15,000 | 1,65 | 24,75 |
| 11 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 5,982 | 1,58 | 9,43 |
| D | 721 | | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | | | | 713,64 |
| 12 | K | 721171109 | Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové D 110x2,7 | M | 22,000 | 3,20 | 70,40 |
| 13 | K | 7211711091 | Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové D 110x3,2 | M | 40,400 | 3,46 | 139,78 |
| 14 | K | 721171111 | Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové D 125x3,2 | M | 25,000 | 3,79 | 94,75 |
| 15 | K | 721173205 | Potrubie z PVC rúr pripájacie D 50x1,8 | M | 17,000 | 2,15 | 36,55 |
| 16 | M | 286520042400 | Čistiaci kus PVC DN 125 | ks | 1,000 | 12,32 | 12,32 |
| 17 | K | 721194104 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8 | KUS | 8,000 | 1,79 | 14,32 |
| 18 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 | KUS | 3,000 | 1,44 | 4,32 |
| 19 | K | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 | KUS | 6,000 | 1,90 | 11,40 |
| 20 | K | 721213003 | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50 | ks | 1,000 | 1,40 | 1,40 |
| 21 | M | 286630024200 | Podlahový vpust s odtokom DN 50 | ks | 1,000 | 43,21 | 43,21 |
| 22 | K | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 | ks | 4,000 | 26,13 | 104,52 |
| 23 | K | 72127490 | Kontrolná šachta z betónu v podlahe techn.miestnosti,rozmery 600x60x800mm | ks | 1,000 | 79,46 | 79,46 |
| 24 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | M | 103,400 | 0,62 | 64,11 |
| 25 | M | 5516292100 | Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21 | ks | 1,000 | 14,59 | 14,59 |
| 26 | K | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 20,612 | 1,09 | 22,51 |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | 1 461,42 |
| 27 | K | 722171312 | Potrubie z viacvrstvových rúr plasto-hliníková rúra d20x2,0 mm | m | 138,000 | 1,05 | 144,90 |
| 28 | K | 722171313 | Potrubie z viacvrstvových rúr plasto-hliníková rúra d26x3,0mm | m | 17,000 | 2,81 | 47,77 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 29 | K | 722171314 | Potrubie z viacvrstvových rúr plasto-hliníková rúra d32x3,0mm | m | 30,000 | 3,60 | 108,00 |
| 30 | M | 286220049900 | Nástenka D 20x1/2", PeX-Al-PeX systém, | ks | 25,000 | 5,09 | 127,25 |
| 31 | M | 28622004991 | Nástenka lisovacia -prechodová D 20x1/2" | ks | 3,000 | 11,54 | 34,62 |
| 32 | K | 722172113, | Potrubie z plastických rúr HDPE D32/3,0 - PN16 | m | 8,000 | 1,73 | 13,84 |
| 33 | K | 722190401 | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15 | KUS | 24,000 | 5,47 | 131,28 |
| 34 | K | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | KUS | 4,000 | 3,78 | 15,12 |
| 35 | M | 551110020400 | Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", s filtrom | ks | 3,000 | 5,74 | 17,22 |
| 36 | K | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2 | kus | 21,000 | 7,18 | 150,78 |
| 37 | M | 551110019900 | Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom | ks | 21,000 | 5,15 | 108,15 |
| 38 | K | 722221010 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | ks | 2,000 | 2,11 | 4,22 |
| 39 | M | 551110013700 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 2,000 | 6,34 | 12,68 |
| 40 | K | 722221020 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 3,000 | 3,51 | 10,53 |
| 41 | M | 551110013900 | Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR | ks | 3,000 | 12,00 | 36,00 |
| 42 | K | 722221060 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2 | ks | 1,000 | 2,25 | 2,25 |
| 43 | M | 551210047800 | Ventil výtokový s hadicovou spojkou pre dopúšťanie vyk.systému DN15 | ks | 1,000 | 7,36 | 7,36 |
| 44 | K | 722221066 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1" | ks | 2,000 | 5,23 | 10,46 |
| 45 | M | 55111001130 | Guľový uzáver vypúšťaním 1", mosadz | ks | 2,000 | 15,77 | 31,54 |
| 46 | K | 722221175 | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 | ks | 1,000 | 6,35 | 6,35 |
| 47 | M | 551210021800 | Ventil poistný zásobníkového ohrievača 3/4" | ks | 1,000 | 17,15 | 17,15 |
| 48 | K | 722221265 | Montáž späťnej klapky G 1/2 | ks | 2,000 | 2,56 | 5,12 |
| 49 | M | 551190000800 | Späťná klapka 1/2" | ks | 1,000 | 6,38 | 6,38 |
| 50 | M | 551110016400 | Späťný ventil kontrolovateľný, 1/2" | ks | 1,000 | 16,69 | 16,69 |
| 51 | K | 722221270 | Montáž späťnej klapky G 3/4 | ks | 1,000 | 4,37 | 4,37 |
| 52 | M | 551190000900 | Späťná klapka 3/4" | ks | 1,000 | 10,48 | 10,48 |
| 53 | K | 722221370 | Montáž vodovodného filtra G 1 | ks | 1,000 | 4,88 | 4,88 |
| 54 | M | 422010003100 | Filter na vodu s mechanickým preplachom 1" | ks | 1,000 | 56,43 | 56,43 |
| 55 | K | 734423130 | Tlakomer 0-1MPa | ks | 1,000 | 23,83 | 23,83 |
| 56 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | M | 193,000 | 0,77 | 148,61 |
| 57 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | M | 193,000 | 0,54 | 104,22 |
| 58 | K | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 42,351 | 1,01 | 42,94 |
| D | | 725 | Zdravotechnika - zariad. predmety | | | | 4 726,62 |
| 59 | K | 725149710 | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | kus | 5,000 | 31,34 | 156,70 |
| 60 | M | 552370001600 | Predstenový systém pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržou | ks | 5,000 | 148,22 | 741,10 |
| 61 | K | 725149720 | Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 5,000 | 8,49 | 42,45 |
| 62 | M | 642360000300 | Misa záchodová keramická závesná | ks | 4,000 | 57,14 | 228,56 |
| 63 | M | 55236000140 | WC závesné pre telesne postihnutých | ks | 1,000 | 129,36 | 129,36 |
| 64 | M | 552380000100 | Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie | ks | 5,000 | 19,81 | 99,05 |
| 65 | M | 6420136050a | Sedátko | ks | 5,000 | 12,13 | 60,65 |
| 66 | K | 725219201 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly | ks | 8,000 | 26,09 | 208,72 |
| 67 | M | 6420136410 | Sanitárna keramika umývadlo šírka 500mm biele | ks | 7,000 | 66,61 | 466,27 |
| 68 | M | 642013641 | Sanitárna keramika umývadlo pre telesne postihnuté s krytom biele š.650mm | ks | 1,000 | 97,77 | 97,77 |
| 69 | K | 725241112 | Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová | ks | 1,000 | 30,73 | 30,73 |
| 70 | M | 5542303200 | Vanička 800x800 mm sprchová akrylátová biela | ks | 1,000 | 140,83 | 140,83 |
| 71 | K | 725245102 | Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm | ks | 1,000 | 33,47 | 33,47 |
| 72 | M | 5548404400 | Dvere sprchové otváracie | ks | 1,000 | 214,31 | 214,31 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 73 | K | 725319101 | Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bielych díturvitu so zápachovou uzávierkou | ks | 2,000 | 14,38 | 28,76 |
| 74 | M | 552206 | Drez nerez | KUS | 2,000 | 86,53 | 173,06 |
| 75 | K | 725332320 | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, díturvtová | kus | 1,000 | 14,57 | 14,57 |
| 76 | M | 5523400000 | Výlevka smaltovaná | ks | 1,000 | 73,84 | 73,84 |
| 77 | K | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | ks | 21,000 | 3,89 | 81,69 |
| 78 | M | 5890001 | Pripojovací rúra k rohovým ventilom | kus | 21,000 | 4,98 | 104,58 |
| 79 | K | 725829206 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu | ks | 9,000 | 9,63 | 86,67 |
| 80 | M | 3880006 | Umývadlová batéria stojanková pre jednotvorovú montáž | KUS | 8,000 | 42,90 | 343,20 |
| 81 | M | 02638800061 | Výlevková batéria dlhá nástenná | KUS | 1,000 | 50,70 | 50,70 |
| 82 | K | 725829301 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2 | KUS | 2,000 | 8,40 | 16,80 |
| 83 | M | 388007001 | Batéria drezová stojanková pre jednotvorovú montáž | KUS | 2,000 | 65,27 | 130,54 |
| 84 | K | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy | ks | 1,000 | 8,07 | 8,07 |
| 85 | M | 5514513200 | Batéria sprchová zmiešavacia s ručnou sprchou | ks | 1,000 | 88,45 | 88,45 |
| 86 | K | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 | ks | 7,000 | 3,28 | 22,96 |
| 87 | M | 551620005800 | Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá d 40 mm | ks | 7,000 | 10,22 | 71,54 |
| 88 | K | 7258693021 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 (podomietková) | ks | 1,000 | 4,41 | 4,41 |
| 89 | M | 551620005600 | Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50 | ks | 1,000 | 32,63 | 32,63 |
| 90 | K | 725869311 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez) | ks | 2,000 | 3,69 | 7,38 |
| 91 | M | 551620007100 | Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, | ks | 2,000 | 17,25 | 34,50 |
| 92 | K | 725869322 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 (podomietkovej) | ks | 1,000 | 4,04 | 4,04 |
| 93 | M | 551620012100 | Zápachová uzávierka podomietková d 40 mm, s jednou prípojkou | ks | 1,000 | 13,17 | 13,17 |
| 94 | K | 725869323 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej) | ks | 3,000 | 5,25 | 15,75 |
| 95 | M | 551620012200 | Zápachová uzávierka podomietková d 50-56 mm, s jednou prípojkou, krabicou pre montáž do steny a krycou doskou, pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, plast | ks | 3,000 | 47,75 | 143,25 |
| 96 | K | 732422025 | Montáž obehového čerpadla teplovodného | ks | 1,000 | 8,37 | 8,37 |
| 97 | M | 541320001 | Obehové cirkulačné čerpadlo ,spínacie hodiny | kus | 1,000 | 487,50 | 487,50 |
| 98 | K | 998725201 | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 65,669 | 0,46 | 30,22 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

03 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 538,84

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

16 538,84

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 307,77

Cena s DPH

v EUR

19 846,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.04.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

03 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 538,84

PSV - PSV

16 100,03

713 - Izolácie tepelné

705,35

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

643,92

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

9 597,74

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 575,83

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 127,57

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 449,62

M - Práce a dodávky M

39,45

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

39,45

Ostatné - Ostatné

399,36

HZS - HZS

399,36

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

03 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 16 538,84 |
| D | PSV | | PSV | | | | 16 100,03 |
| D | 713 | | Izolácie tepelné | | | | 705,35 |
| 1 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 217,000 | 1,64 | 355,88 |
| 2 | M | 283310004600 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm | m | 120,000 | 1,12 | 134,40 |
| 3 | M | 283310004700 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm | m | 34,000 | 1,29 | 43,86 |
| 4 | M | 283310004800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm | m | 34,000 | 1,58 | 53,72 |
| 5 | M | 283310004900 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm | m | 29,000 | 1,68 | 48,72 |
| 6 | K | 713482122 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 15,000 | 2,03 | 30,45 |
| 7 | M | 283310005000 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm | m | 15,000 | 1,68 | 25,20 |
| 8 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 9,092 | 1,44 | 13,12 |
| D | 731 | | Ústredné kúrenie, kotolne | | | | 643,92 |
| 9 | K | 731291080 | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom | ks | 1,000 | 93,60 | 93,60 |
| 10 | M | 484610006000 | Rýchlomontážna sada :trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom ,obežové čerpadlo, 2 guľový uzávery s teplomermi , spätná klapka | sada | 1,000 | 528,92 | 528,92 |
| 11 | K | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m | % | 6,945 | 3,08 | 21,40 |
| D | 732 | | Ústredné kúrenie, strojovne | | | | 9 597,74 |
| 12 | K | 732219205 | Montáž zásobníkového ohrievača vody objem do 150 l | ks | 1,000 | 31,90 | 31,90 |
| 13 | M | 484380001101 | Ohrievač zásobníkový teplej vody so zabudovným rúrkovým výmenníkom objem 150 l | ks | 1,000 | 491,52 | 491,52 |
| 14 | K | 732331006 | Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 18 l | ks | 1,000 | 5,54 | 5,54 |
| 15 | M | 484630005300 | Nádoba expanzná s membránou typ NG 18 l | ks | 1,000 | 33,10 | 33,10 |
| 16 | M | 48463000531 | Konzola pre expanznú nádobu -súčasťou je automatický odvzdušňovací ventil ,manometer, polstný ventil ,bezpečnostný guľový uzáver | ks | 1,000 | 101,60 | 101,60 |
| 17 | K | 732351000 | Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody objem do 400 l | ks | 1,000 | 47,39 | 47,39 |
| 18 | M | 484420000300 | Akumulačná nádoba oceľová 203 l s izoláciou z tvrdého PU hr. 50 mm pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy | ks | 1,000 | 390,12 | 390,12 |
| 19 | K | 732331001 | Revízná správa tlakovej nádoby | ks | 2,000 | 77,61 | 155,22 |
| 20 | K | 732460005 | Montáž tepelného čerpadla vykurovací výkon 11kW so zabudovaním elektrickým ohrevom 6 kW (vzduch-voda) | ks | 1,000 | 476,07 | 476,07 |
| 21 | M | 484730001600 | Tepelné čerpadlo vzduch-voda set vonkajšia + vnútorná jednotka výkon 11kW so zabudovaním elektrickým ohrevom 6 kW (vzduch-voda) | sada | 1,000 | 7 113,99 | 7 113,99 |
| 22 | M | 484730001601 | Snímač vonkajšej teploty | kus | 1,000 | 88,82 | 88,82 |
| 23 | M | 484730001602 | Regulátor -diaľkové ovládanie pre tepelné čerpadlo | kus | 1,000 | 351,48 | 351,48 |
| 24 | M | 374350006400 | Termostat priestorový na reguláciu teploty | ks | 1,000 | 166,02 | 166,02 |
| 25 | M | 484730009900 | Konzola na zem pre čerpadlá | ks | 1,000 | 47,40 | 47,40 |
| 26 | K | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 123,847 | 0,79 | 97,57 |
| D | 733 | | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | | | | 1 575,83 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 733151057 | Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm | m | 4,000 | 31,29 | 125,16 |
| 28 | K | 733151060 | Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm | m | 7,000 | 43,58 | 305,06 |
| 29 | K | 733167011 | Potrubié z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 16,0x2,0 mm lisovaním vrátane tvaroviek | m | 120,000 | 2,73 | 327,60 |
| 30 | K | 733167012 | Potrubié z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 20,00x2,0 mm lisovaním vrátane tvaroviek | m | 34,000 | 2,50 | 85,00 |
| 31 | K | 733167013 | Potrubié z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 26,0x3,0 mm lisovaním vrátane tvaroviek | m | 30,000 | 5,95 | 178,50 |
| 32 | K | 733167014 | Potrubié z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 32,0x3,0 mm lisovaním vrátane tvaroviek | m | 22,000 | 8,89 | 195,58 |
| 33 | K | 733167015 | Potrubié z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 40,0x3,5 mm lisovaním vrátane tvaroviek | m | 15,000 | 15,95 | 239,25 |
| 34 | K | 733191201 | Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm | m | 11,000 | 0,39 | 4,29 |
| 35 | K | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | m | 206,000 | 0,27 | 55,62 |
| 36 | K | 733191302 | Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm | m | 15,000 | 0,17 | 2,55 |
| 37 | K | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 47,330 | 1,21 | 57,22 |
| D 734 | | | Ústredné kúrenie, armatúry. | | | | 1 127,57 |
| 38 | K | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | KUS | 48,000 | 1,05 | 50,40 |
| 39 | M | 55129001100 | Pripojovacia regulačná armatúra k radiátorom v rohovom vyhotovení pre dvojrúrkový systém DN15 | ks | 24,000 | 11,82 | 283,68 |
| 40 | M | 4228461091 | Termohlavica na radiátory | ks | 24,000 | 14,59 | 350,16 |
| 41 | K | 734213250 | Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 | ks | 4,000 | 2,34 | 9,36 |
| 42 | M | 551210009300 | Ventil odvodušňovací automatický 1/2" armatúry pre uzavreté systémy | ks | 4,000 | 5,85 | 23,40 |
| 43 | K | 734224012 | Montáž guľového kohúta závitového G 1 | ks | 2,000 | 1,76 | 3,52 |
| 44 | M | 551210044800 | Guľový ventil 1" kúrenársky | ks | 2,000 | 13,03 | 26,06 |
| 45 | K | 734224015 | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 | ks | 4,000 | 3,12 | 12,48 |
| 46 | M | 551210044900 | Guľový ventil 1 1/4" kúrenársky | ks | 4,000 | 17,73 | 70,92 |
| 47 | K | 7342241340 | Montáž filtra závitového G 1 | ks | 1,000 | 4,33 | 4,33 |
| 48 | M | 436320007600 | Odlučovač nečistôt s magnetom, 1", pre oddelenie a zber nečistôt vo vykurovacích a chladiacich systémoch | ks | 1,000 | 124,80 | 124,80 |
| 49 | K | 734296180 | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom | ks | 1,000 | 6,86 | 6,86 |
| 50 | M | 551210037900 | Ventil zmiešavací trojcestný 5/4" mosadz | ks | 1,000 | 47,19 | 47,19 |
| 51 | M | 551210040900 | Servopohon ku zmiešavacím ventilom 230 V | ks | 1,000 | 109,59 | 109,59 |
| 52 | K | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 18,738 | 0,26 | 4,82 |
| D 735 | | | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | | | | 2 449,62 |
| 53 | K | 735154140 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 8,000 | 6,50 | 52,00 |
| 54 | M | 484530056300 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21VKP 600x400 mm | ks | 1,000 | 54,80 | 54,80 |
| 55 | M | 484530056400 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21VKP vxl 600x500 mm | ks | 2,000 | 60,29 | 120,58 |
| 56 | M | 484530056500 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21VKP 600x600 mm | ks | 5,000 | 63,53 | 317,65 |
| 57 | K | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 4,000 | 7,10 | 28,40 |
| 58 | M | 484530056700 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21VKP 600x800 mm | ks | 4,000 | 87,71 | 350,84 |
| 59 | K | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 4,000 | 7,39 | 29,56 |
| 60 | M | 484530056900 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21VKP 600x1000 mm | ks | 3,000 | 88,71 | 266,13 |
| 61 | M | 484530066300 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 22VKP 600x1200 mm | ks | 1,000 | 104,06 | 104,06 |
| 62 | K | 735154143 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 8,000 | 10,12 | 80,96 |
| 63 | M | 484530057400 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21VKP 600x1500 mm | ks | 2,000 | 104,11 | 208,22 |
| 64 | M | 484530057500 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21VKP 600x1600 mm | ks | 5,000 | 110,50 | 552,50 |
| 65 | M | 484530066900 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22VKP 600x1800 mm | ks | 1,000 | 140,40 | 140,40 |
| 66 | K | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojrádového | KUS | 24,000 | 3,90 | 93,60 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 67 | K | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 25,601 | 1,95 | 49,92 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 39,45 |
| | D | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | | | | 39,45 |
| 68 | K | 360411020 | Montáž priestorového termostatu | ks | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
| 69 | M | 3743500064 | Termostat priestorový na reguláciu teploty 5-30°C | ks | 1,000 | 29,45 | 29,45 |
| | D | Ostatné | Ostatné | | | | 399,36 |
| | D | HZS | HZS | | | | 399,36 |
| 70 | K | OP | Odborná prehliadka | hod | 8,000 | 11,70 | 93,60 |
| 71 | K | PNS | Prvé napustenie systému | hod | 4,000 | 19,89 | 79,56 |
| 72 | K | SK | Spustenie systému | kus | 1,000 | 101,40 | 101,40 |
| 73 | K | ZaSP | Zaregulovanie a skúšobná prevádzka | hod | 10,000 | 12,48 | 124,80 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 832,70

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 18 832,70 | 20,00% | 3 766,54 |

Cena s DPH

v EUR

22 599,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

74.04.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 832,70

M - Práce a dodávky M

18 832,70

21-M - Elektromontáže

18 832,70

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|---------|-------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 18 832,70 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 18 832,70 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 18 832,70 |
| 1 | K | 2100001 | Elektroinštalácia | kompl | 1,000 | 12 987,00 | 12 987,00 |
| 2 | K | 2100002 | 1kV Prípojka | kompl | 1,000 | 1 416,30 | 1 416,30 |
| 3 | K | 2100003 | Rozvádzač | kompl | 1,000 | 819,26 | 819,26 |
| 4 | K | 2100004 | Bleskozvod | kompl | 1,000 | 3 610,14 | 3 610,14 |

VÝKAZ MATERIÁLOV

Stavba:

Miesto:

Projektant:

JKSO:

Komunitné centrum – obec Jelka

Jelka, p.č. 1174/38, 1174/41

ADplan s.r.o.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Obec Jelka

víťaz verejného obstarávania

####

| P.Č. | Popis materiálu | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Inštalácia 1.N.P.

12 987,000

| | | | | | |
|----|---|-----|-----------|---------------|-----------|
| 1 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5 | m | 200,000 | 0,600 | 120,000 |
| 2 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5 | m | 650,000 | 0,580 | 377,000 |
| 3 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5 | m | 1 300,000 | 0,650 | 845,000 |
| 4 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5 | m | 60,000 | 1,300 | 78,000 |
| 5 | Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x4 | m | 10,000 | 2,850 | 28,500 |
| 6 | Káble silové pre núdzové osvetlenie s medeným jadrom N2XH-J 3x1,5 | m | 150,000 | 1,000 | 150,000 |
| 7 | Vodič medený CY 6,0 žltozelený | m | 350,000 | 0,800 | 280,000 |
| 8 | Zásuvka biela 16A-250V - IP20 | ks | 53,000 | 6,450 | 341,850 |
| 9 | Zásuvka biela 16A-250V - IP44 | ks | 3,000 | 8,400 | 25,200 |
| 10 | Spínač č.1 Legrand Valena biela 10AX-250V | ks | 17,000 | 3,500 | 59,500 |
| 11 | Sériový spínač č.5 Legrand Valena biela 10Ax-250V | ks | 1,000 | 4,100 | 4,100 |
| 12 | Striedavý prepínač č.6 Legrand Valena biela 10AX-250V | ks | 10,000 | 2,500 | 25,000 |
| 13 | Dvojitý striedavý prepínač (5B) Legrand Valena biela 10AX-250V | ks | 2,000 | 6,650 | 13,300 |
| 14 | Križový prepínač č.7 Legrand Valena biela 10AX-250V | ks | 1,000 | 4,120 | 4,120 |
| 15 | Rámik jednoduchý Legrand Valena biela | ks | 85,000 | 0,850 | 72,250 |
| 16 | Prípojka šporáková Zapustená | ks | 2,000 | 23,400 | 46,800 |
| 17 | Svietidlo núdzové s zdrojom LED,plexi led IP20, 2hod, len núdz.rež.zdroj led (AMI) | ks | 7,000 | 33,100 | 231,700 |
| 19 | Kábel oznamovací medený Datove kábel Cat.5e FTP (F/UTP) - LSOH AWG24 - (drôt) | m | 350,000 | 0,400 | 140,000 |
| 20 | Krabica KO68 | ks | 200,000 | 0,650 | 132,000 |
| 22 | Svietidlo žiarovkové nástenné - výber investora IP44 | ks | 22,000 | 19,800 | 435,600 |
| 23 | A-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 40W, IP20 | ks | 8,000 | 32,200 | 257,600 |
| 24 | B-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 12W, IP20 | ks | 11,000 | 25,560 | 281,160 |
| 25 | C-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 40W, IP20 | ks | 22,000 | 33,600 | 739,200 |
| 26 | D-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 12W, IP20 | ks | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Bernard sv.zem. ZS 4 pl. potr+med.pasik | kg | 2,000 | 1,220 | 2,440 |
| 28 | Ekvipotencionálna prípojka | ks | 1,000 | 7,257 | 7,257 |
| 29 | Krabica univerzálna typ:6400-211 | ks | 10,000 | 1,120 | 11,200 |
| 30 | Krabica - KT 250 - 255x205x68mm - s viečkom | ks | 10,000 | 6,800 | 68,000 |
| 31 | I-Rúrka FX 25 | m | 350,000 | 0,550 | 192,500 |
| 32 | Elektronický zámok dverí 12V | ks | 2,000 | 110,230 | 220,460 |
| 34 | Vnútorá jednotka AUDIO "HF" | ks | 1,000 | 555,850 | 555,850 |
| 35 | ZÁSUVKA GALEA-ZÁS,TV-RD-SAT PRIEBEŽNÁ | ks | 7,000 | 17,500 | 122,500 |
| 36 | GALEA-KRYT TV-RD-SAT TITÁN | ks | 7,000 | 3,010 | 21,070 |
| 37 | Kábel koaxiálny VCCKD 75-4,8 | m | 200,000 | 1,020 | 204,000 |
| 38 | Sádra | kg | 520,000 | 0,500 | 260,000 |
| 40 | Atest | ks | 1,000 | 383,843 | 383,843 |
| 41 | Podružný materiál | % | 8,000 | 45,000 | 360,000 |
| 42 | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 380,000 | 15,500 | 5 890,000 |

VÝKAZ MATERIÁLOV

Stavba:

Miesto:

Projektant:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Komunitné centrum – obec Jelka

Jelka,p.č. 1174/38,1174/41

ADplan s.r.o.

Obec Jelka

víťaz verejného obstarávania

| P.Č. | Popis materiálu | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1kV prípojka

1 416,300

| | | | | | |
|----|---|-----|----|--------|--------|
| 1 | Elektromerový rozvádzač RE. - typ Hasma | ks | 1 | 287,71 | 287,71 |
| 2 | 1 - NAYY-J 4 x 25 | m | 20 | 2,35 | 47 |
| 3 | 1 - NAYY-J 4 x 50 | m | 45 | 2,85 | 128,25 |
| 4 | 1 - CYKY-J 2 x 4 | m | 45 | 0,85 | 38,25 |
| 5 | CHRANICKÁ FXKVR | m | 10 | 1,41 | 14,1 |
| 6 | FOLIA cerv+blesk,1/100m | ks | 70 | 0,18 | 12,6 |
| 7 | 10035:Poklop 1000x250x5 | ks | 70 | 2,88 | 201,6 |
| 8 | ZT 1.5 ZEMNIACA TYC 1,5m | ks | 4 | 18,5 | 74 |
| 9 | SR 03 UZEMNOVACIA SVORKA | ks | 4 | 1,17 | 4,68 |
| 10 | ZEMN.PAS.30x4 FEZN 26Kg/kot, cena za kotúč 26kg | ks | 1 | 37,06 | 37,06 |
| 11 | GULAT.FEZN 10 mm 53kg/bal., 1kg=1,60 m/ | kg | 35 | 1,5 | 52,5 |
| 12 | SP 1 SVORKA sp,kov,sucia | ks | 2 | 1,45 | 2,9 |
| 13 | CYY 25mm2 zž | m | 5 | 2,96 | 14,8 |
| 14 | Atest | ks | 1 | 73,710 | 73,71 |
| 15 | Elektroinštalačné práce | hod | 20 | 18,220 | 364,4 |
| 16 | Príslušenstvo | ks | 1 | 15,740 | 15,74 |
| 17 | Podružný materiál | % | 4 | 11,750 | 47 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

05 - Fotovoltaická elektrárň

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

| | | | |
|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 9 227,22 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 9 227,22 | 20,00% | 1 845,44 |
| Cena s DPH | v EUR | | 11 072,66 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.04.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

05 - Fotovoltalická elektráreň

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 227,22

M - Práce a dodávky M

8 237,79

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

989,43

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

05 - Fotovoltaická elektrárň

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

9 227,22

| D | M | Práce a dodávky M | | | | | 8 237,79 |
|----|---|-------------------|---|------|-----------|----------|----------|
| 1 | K | 210021501 | Tesnenie káblových prestupov zo sadroperlitu | m2 | 0,500 | 480,44 | 240,22 |
| 2 | M | 2810311850 | Prestup pre káble TWP 75 PVC s integrovanou PVC manžetou | ks | 3,000 | 43,01 | 129,03 |
| 3 | M | 449410004300 | Protipožiarna zátka, vonkajší priemer 202 mm | ks | 1,000 | 57,33 | 57,33 |
| 4 | K | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 1,000 | 4,37 | 4,37 |
| 5 | M | ZCSM220685KU 721 | Zásuvka na DIN lištu | ks | 1,000 | 27,14 | 27,14 |
| 6 | K | 210120003 | Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A | ks | 2,000 | 4,06 | 8,12 |
| 7 | M | CHPV2IU | Poistkový odpojovač s ukazovateľom pre fotovoltaické aplikácie, 2-pól, 1000V DC / 30A, C10(10x38mm) | ks | 2,000 | 17,15 | 34,30 |
| 8 | M | EPO000001593 | Poistka valcová C10 C10G16 16A 500V 10x38 gG | ks | 2,000 | 0,82 | 1,64 |
| 9 | K | 210120013 | Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A | ks | 2,000 | 7,29 | 14,58 |
| 10 | M | 345290014100 | Odpínač valcových poistiek OPVP 22-3 | ks | 2,000 | 35,52 | 71,04 |
| 11 | M | 345290016300 | Vložka poistková VN PV22 100A gG | ks | 2,000 | 2,07 | 4,14 |
| 12 | M | 178804 | Rozvodnica pod omlietku, plechové dvere, bezokrutková svorkovnica, 4 rady, modulov 56 | ks | 1,000 | 78,55 | 78,55 |
| 13 | K | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 3,000 | 4,41 | 13,23 |
| 14 | M | 358220006600 | Istič TX3 1P, charakteristika B, 6 A, 10000 A/10 kA, 1 modul | ks | 2,000 | 5,89 | 11,78 |
| 15 | M | 358220006900 | Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 1 modul, LEGRAND | ks | 1,000 | 5,00 | 5,00 |
| 16 | K | 210120403 | Istič vzduchový dvojpólový do 63 A | ks | 1,000 | 6,83 | 6,83 |
| 17 | M | 358220027900 | Istič TX3 2P, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 2 moduly | ks | 1,000 | 12,21 | 12,21 |
| 18 | K | 210120410 | Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A | ks | 1,000 | 6,28 | 6,28 |
| 19 | M | 358230010300 | Prúdový chránič TX3 2P, 100 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly | ks | 1,000 | 117,27 | 117,27 |
| 20 | K | 210130102 | Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 40 A | ks | 1,000 | 7,89 | 7,89 |
| 21 | M | 358210001000 | Stýkač inštalacny 2P, 40A, 2 NU, cievkva 24 V, 2 moduly | ks | 1,000 | 63,82 | 63,82 |
| 22 | K | 210193084 | Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž | ks | 1,000 | 18,25 | 18,25 |
| 23 | K | 210411181 | Montáž prepäťovej ochrany | ks | 2,000 | 7,79 | 15,58 |
| 24 | M | 412271 | ENERGY QUALITY ZVODIČ 11+12 12,5KA 2P 1 grand | ks | 1,000 | 94,97 | 94,97 |
| 25 | M | 8595090536703 | Zvodič prepätia pre fotovoltaické systémy (pre oba póly), do 1000 V DC, 40 kA (8/20) | ks | 1,000 | 111,36 | 111,36 |
| 26 | K | 210501015 | Montáž kotevného systému pre rošt na fotovoltaické panely na plochej streche | súb. | 20,000 | 2,51 | 50,20 |
| 27 | M | 592170002200 | Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm | ks | 20,000 | 7,79 | 155,80 |
| 28 | K | 210501100 | Montáž fotovoltlačického panela na rošt | Wp | 3 200,000 | 0,36 | 1 152,00 |
| 29 | M | 00917-001 | Sieťová ochrana U-f guard | ks | 1,000 | 269,76 | 269,76 |
| 30 | M | 346510000100 | Fotovoltaický polykryštálický strešný panel, 320Wp | ks | 10,000 | 218,52 | 2 185,20 |
| 31 | K | 210501250 | Montáž a zapojenie meniča napätia z DC/AC | súb. | 1,000 | 38,20 | 38,20 |
| 32 | M | PVBM0824-- | Striedač ON-GRID 3,5kW, do 1000V | ks | 1,000 | 1 117,31 | 1 117,31 |
| 33 | M | BGPV1010-- | Uzemňovaci set pre fotovoltaickú konštrukciu, M10 | ks | 10,000 | 15,86 | 158,60 |
| 34 | M | HPKRS SNL 35-2 | Nosná konštrukcia pre montáž na rovnú strechu v jednej línii pre 2 panely | ks | 2,000 | 132,97 | 265,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------|-----|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 35 | M | HPKRS SNL 35-3 | Nosná konštrukcia pre montáž na rovnú strechu v jednej linii pre 3 panely | ks | 2,000 | 222,30 | 444,60 |
| 36 | K | 210800006 | Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 16mm ² | m | 115,000 | 0,77 | 88,55 |
| 37 | M | 341110011000 | Kábel medený CYY 16 mm ² | m | 115,000 | 2,08 | 239,20 |
| 38 | K | 210800149 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6 | m | 5,000 | 1,05 | 5,25 |
| 39 | M | 341110001000 | Kábel medený CYKY 3x6 mm ² | m | 5,000 | 1,91 | 9,55 |
| 40 | K | 210800163 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16 | m | 15,000 | 2,30 | 34,50 |
| 41 | M | 341110002400 | Kábel medený CYKY 5x16 mm ² | m | 15,000 | 6,59 | 98,85 |
| 42 | K | 210812004 | Vodič medený silový uložený voľne NY 0,6/1 kV 1x10 | m | 230,000 | 0,94 | 216,20 |
| 43 | M | 341110012900 | Kábel medený H1Z2Z2-K, EN50618, rozmedzie teplôt od -40° do 90°C, odolné voči pôsobeniu UV žiarenia a povete poveternostným podmienkám, bez halogénu, nešíria plamene, čierny, 10mm ² | m | 115,000 | 2,36 | 271,40 |
| 44 | M | 341110013000 | Kábel medený H1Z2Z2-K, EN50618, rozmedzie teplôt od -40° do 90°C, odolné voči pôsobeniu UV žiarenia a povete poveternostným podmienkám, bez halogénu, nešíria plamene, červený, 10mm ² | m | 115,000 | 2,45 | 281,75 |
| D VRN | | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | 989,43 |
| 45 | K | 000700011 | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 1,000 | 111,93 | 111,93 |
| 46 | K | 001000011 | Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta | eur | 1,000 | 117,00 | 117,00 |
| 47 | K | 001000034 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky | eur | 1,000 | 222,30 | 222,30 |
| 48 | K | 001100001 | Meranie - bez rozlíšenia | eur | 1,000 | 234,00 | 234,00 |
| 49 | K | 001500001 | Ostatné náklady stavby - podružný materiál a i. | eur | 1,000 | 304,20 | 304,20 |

VÝKAZ MATERIÁLOV

Stavba:

Miesto:

Projektant:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Komunitné centrum – obec Jelka

Jelka,p.č. 1174/38,1174/41

ADplan s.r.o.

Obec Jelka

vítaz verejného obstarávania

| P.Č. | Popis materiálu | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Rozvádzač | | | | 819,260 |

| | | | | | |
|----|--|-----|--------|---------|---------|
| 1 | Rozvádzač zapustená RH plechová 96 modul + biele dvierka | ks | 1,000 | 82,530 | 82,530 |
| 2 | HL. Vypínač IS50/3 | ks | 1,000 | 21,000 | 21,000 |
| 3 | PRÚDOVÝ CHR, 3P+N 30MA AC 25/4/003 | ks | 4,000 | 33,820 | 135,280 |
| 4 | ZVODIČ PREPATIA SPD typ 2 typ SLP-275/V4 | ks | 1,000 | 116,630 | 116,630 |
| 5 | ISTIČ 1P B10 6000A | ks | 10,000 | 3,560 | 35,600 |
| 6 | ISTIČ 1P B16 6000A | ks | 15,000 | 2,910 | 43,650 |
| 7 | ISTIČ 3P B20 6000A | ks | 2,000 | 8,680 | 17,360 |
| 8 | Stykač 4P | ks | 1,000 | 15,160 | 15,160 |
| 9 | EPS1 BEZ KRYTU | ks | 1,000 | 6,380 | 6,380 |
| 10 | Atest | ks | 1,000 | 14,310 | 14,310 |
| 11 | Elektroinštalčné práce | hod | 20,000 | 13,500 | 270,000 |
| 12 | Príslušenstvo | ks | 1,000 | 6,880 | 6,880 |
| 13 | Podružný materiál | % | 8,000 | 6,810 | 54,480 |

VÝKAZ MATERIÁLOV

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Miesto:

Jelka, p.č. 1174/38, 1174/41

Projektant:

ADplan s.r.o.

JKSO:

Objednávateľ:

Obec Jelka

Zhotoviteľ:

vítaz verejného obstarávania

Dátum: 25.2.2020

| P.Č. | Popis materiálu | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|---|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Inštalácia bleskozvodu / bez DPH / | | | | | 3 610,140 | |
| 1 | Rúrka FXP 40 | m | 25,000 | 1,200 | 30,000 | 20,0 |
| 2 | Krabica KO-125 | ks | 7,000 | 2,490 | 17,430 | 20,0 |
| 3 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 500,000 | 1,480 | 740,000 | 20,0 |
| 4 | Drôt pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 350,000 | 1,480 | 518,000 | 20,0 |
| 5 | Gulatina - drôt Ø8mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) | kg | 40,000 | 5,850 | 234,000 | 20,0 |
| 6 | HR-Podpera vedenia - PV + bet podstavec | ks | 250,000 | 1,250 | 312,500 | 20,0 |
| 7 | HR-Zbemá tyč JP15 | ks | 5,000 | 10,300 | 51,500 | 20,0 |
| 8 | HR-Ochranná striaška OS 01 | ks | 5,000 | 1,100 | 5,500 | 20,0 |
| 9 | Bet, podstavec k zachytávacej tyči JP | ks | 5,000 | 8,850 | 44,250 | 20,0 |
| 10 | HR-Svorka SS | ks | 300,000 | 0,390 | 117,000 | 20,0 |
| 11 | HR-Svorka SP 1 | ks | 10,000 | 1,420 | 14,200 | 20,0 |
| 12 | HR-Svorka SR 03 | ks | 40,000 | 1,180 | 47,200 | 20,0 |
| 13 | HR-Svorka SR 02 /skrutka M8/ | ks | 200,000 | 0,800 | 160,000 | 20,0 |
| 14 | HR-Svorka SZ-nerez | ks | 7,000 | 1,750 | 12,250 | 20,0 |
| 15 | HR-Svorka SO | ks | 7,000 | 1,100 | 7,700 | 20,0 |
| 16 | HR-Svorka SK | ks | 20,000 | 0,830 | 16,600 | 20,0 |
| 17 | HR-Svorka SJ 01 | ks | 20,000 | 1,390 | 27,800 | 20,0 |
| 18 | Štítok PVC | ks | 8,000 | 0,320 | 2,560 | 20,0 |
| 19 | Elektroinštalračné práce | hod | 60,000 | 10,660 | 639,600 | 20,0 |
| 20 | Príslušenstvo | ks | 1,000 | 131,810 | 131,810 | 20,0 |
| 21 | Podružný materiál | % | 8,000 | 60,030 | 480,240 | 20,0 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

06 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 759,19

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

15 759,19

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 151,84

Cena s DPH

v EUR

18 911,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.04.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

06 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

15 759,19

PSV - Práce a dodávky PSV

15 759,19

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

15 759,19

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

06 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-------|---|-------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 15 759,19 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 15 759,19 |
| D | 769 | | Montáže vzduchotechnických zariadení | | | | 15 759,19 |
| 1 | K | 76901 | Zariadenie č.1 – vetranie priestorov (okrem dielne) | kompl | 1,000 | 8 463,43 | 8 463,43 |
| 2 | K | 76902 | Zariadenie č.2 – vetranie hygienických priestorov | kompl | 1,000 | 1 577,16 | 1 577,16 |
| 3 | K | 76903 | Zariadenie č.3 – vetranie dielne | kompl | 1,000 | 1 572,21 | 1 572,21 |
| 4 | K | 76904 | Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému | kompl | 1,000 | 183,37 | 183,37 |
| 5 | K | 76905 | Dopravné náklady | kompl | 1,000 | 151,20 | 151,20 |
| 6 | K | 76906 | Montáž | kompl | 1,000 | 3 811,82 | 3 811,82 |

ROZPOČET

VZDUCHOTECHNIKA

Akcia: Komunitné centrum Jelka

| C.POL. | POPIS | POČET | J.M | J.CENA | CENA |
|--|---|-------|----------------|----------|------------|
| Zariadenie č.1 – vetranie priestorov (okrem dielne) | | | | | |
| 1.1 | Rekuperčná jednotka s protiprúdovým výmenníkom (účinnosť 75%), ventilátory s EC motormi (prívod, odvod = 800m ³ /h, 170Pa, 0,17kW /230V/50Hz) filtre vzduchu M5 (na prívode a odvode), vstavaný ei. ohrievač 3kW, Rozmer jednotky: 1038x1241x773, hmotnosť 200kg | 1 | ks | 2 327,30 | 2 327,30 € |
| | Špecifická trieda výkonu : A+ | | | | |
| | Špecifický faktor (SFP) 0,7kW /(m ³ /s) | | | | |
| | Pripojovacie hrdlá : 4xØ250mm | | | | |
| | Max. vzduchový výkon na prívode 219l/s, 100Pa | | | | |
| | Max. vzduchový výkon na odvode 267l/s, 100Pa | | | | |
| | Krytie : IP34 | | | | |
| | Komunikácia s nadriadeným systémom: 0-10VDC, Lan, Modbus | | | | |
| | Akustický výkon do okolia pri 100% výkone 48dB(A) | | | | |
| | Jednotka bude vybavená vlastnou MaR so základnými funkciami: regulácia množstva vzduchu, regulácia teploty, protimrazová ochrana, hlásenie poruchových stavov | | | | |
| | Príslušenstvo: | | | | |
| | Ovládač | 1 | ks | 147,27 | 147,27 € |
| | Sifon | 1 | ks | 11,21 | 11,21 € |
| | Antivibračné podložky | 1 | sada | 27,20 | 27,20 € |
| | Konzola | 1 | ks | 80,51 | 80,51 € |
| 1.2 | Protihluková žalúzia 500x500/400 | 1 | ks | 126,00 | 126,00 € |
| 1.3 | Tlmič hluku - bunkový : 300x400/1000: 1x JTH300/400/1000 | 1 | ks | 40,90 | 40,90 € |
| 1.4 | Tlmič hluku - bunkový : 300x400/1500: 1x JTH300/400/1500 | 1 | ks | 44,04 | 44,04 € |
| 1.5 | Tlmič hluku - bunkový : 300x400/2000: 1x JTH300/400/2000 | 1 | ks | 51,73 | 51,73 € |
| 1.6 | Tlmič hluku do potrubia 250/600 | 2 | ks | 73,44 | 146,88 € |
| 1.7 | Tlmič hluku do potrubia s nízkou montážnou výškou 250/500 | 2 | ks | 307,65 | 615,30 € |
| 1.8 | Prívodný tanierový ventil s upínacím rámkom Ø200 | 6 | ks | 17,70 | 106,20 € |
| 1.9 | Prívodný tanierový ventil s upínacím rámkom Ø125 | 7 | ks | 14,76 | 103,32 € |
| 1.10 | Prívodný tanierový ventil s upínacím rámkom Ø160 | 2 | ks | 15,72 | 31,44 € |
| 1.11 | Odvodný tanierový ventil s upínacím rámkom Ø150 | 9 | ks | 15,11 | 135,99 € |
| 1.12 | Odvodný tanierový ventil s upínacím rámkom Ø125 | 2 | ks | 14,34 | 28,68 € |
| 1.13 | Regulačná klapka ručná RK125 | 1 | ks | 27,08 | 27,08 € |
| 1.14 | Odvodný tanierový ventil s upínacím rámkom Ø100 | 1 | ks | 12,40 | 12,40 € |
| 1.15 | Regulačná klapka ručná RK100 | 2 | ks | 26,34 | 52,68 € |
| 1.16 | Regulačná klapka ručná RK150 | 1 | ks | 39,66 | 39,66 € |
| 1.17 | Regulačná klapka ručná RK160 | 2 | ks | 24,60 | 49,20 € |
| - | Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru Ø250/40% tvarovky | 50 | bm | 26,27 | 1 313,50 € |
| - | Štvorhranné pozinkované potrubie vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu do obvodu 1500mm/30% tvarovky | 75 | bm | 30,00 | 2 250,00 € |
| - | Teplná izolácia kaučuková s hliníkovou fóliou, samolepiace pásy , hrúbka 40mm | 1 | m ² | 18,90 | 18,90 € |
| - | Teplná izolácia kaučuková s hliníkovou fóliou, samolepiace pásy , hrúbka 15mm | 30 | m ² | 16,10 | 483,00 € |
| - | Strešný prechod izolovaný | 1 | ks | 45,00 | 45,00 € |
| - | Komunikačné káble | 25 | bm | 0,57 | 14,25 € |
| - | Montážny , závesný materiál | 1 | kpl | 133,79 | 133,79 € |
| Zariadenie č.2 – vetranie hygienických priestorov | | | | | |
| 2.1 | Axiálny ventilátor so spätnou klapkou, a s čidlom pohybu 120m ³ /h, 230V/50Hz, 15W, 32dB(A) | 1 | ks | 65,87 | 65,87 € |
| | Príslušenstvo: | | | | |
| | Sada: teleskopická trubica , a výfuková mriežka DN150 | 1 | ks | 96,84 | 96,84 € |

| | | | | | |
|---|---|----|-----|--------|--------------------|
| 2.2 | Axiálny ventilátor so spätnou klapkou, a s čídlom pohybu 60m3/h, 230V/50Hz, 10W, 32dB(A) | 1 | ks | 153,01 | 153,01 € |
| | Príslušenstvo: Sada: teleskopická trubica , a výfuková mriežka DN100 | 1 | ks | 28,30 | 28,30 € |
| 2.3 | Radiálny ventilátor so spätnou klapkou, so vstavaným čídlom pohybu 60m3/h, 230V/50Hz, 35W, 32dB(A) | 3 | ks | 258,30 | 774,90 € |
| | Príslušenstvo: Krabica na zabudovanie do podhladu | 3 | ks | 32,37 | 97,11 € |
| 2.4 | Dverová mriežka obojsmerná 425x75-20 | 6 | ks | 9,00 | 54,00 € |
| 2.5 | Výfuková strieška Ø160 | 1 | ks | 19,84 | 19,84 € |
| - | Spiro potrubie (vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru Ø160/10% tvarovky | 10 | bm | 18,02 | 180,20 € |
| - | Ohýbné flexo potrubie Ø80 | 2 | bm | 5,16 | 10,32 € |
| - | Tepelná izolácia kaučuková s hliníkovou foliou, samopelace pásy , hrúbka 15mm | 1 | m2 | 15,45 | 15,45 € |
| - | Strešný prechod izolovaný | 1 | ks | 42,48 | 42,48 € |
| | Montážny , závesný materiál | 1 | kpl | 38,81 | 38,81 € |
| Zariadenie č.3 – vetranie dielne | | | | | |
| 3.1 | Lokálny rekuperátor 60m3/h, prívodný a odvodný ventilátor s EC motorom, doskový výmenník hliníkový s účinnosťou 70% | 1 | ks | 748,66 | 748,66 € |
| | Príslušenstvo: Stenová montážna sada | 1 | ks | 254,60 | 254,60 € |
| | Predlžovací kus chráničky | 1 | ks | 70,20 | 70,20 € |
| | Ovládač | 1 | ks | 250,60 | 250,60 € |
| 3.2 | Axiálny ventilátor so spätnou klapkou 120m3/h, 230V/50Hz, 15W, 32dB(A) | 1 | ks | 84,40 | 84,40 € |
| | Príslušenstvo: Sada: teleskopická trubica , a výfuková mriežka DN150 | 1 | ks | 133,40 | 133,40 € |
| - | Montážny , závesný materiál | 1 | kpl | 30,35 | 30,35 € |
| Všeobecné | | | | | |
| - | Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému | 1 | kpl | 183,37 | 183,37 € |
| Dodávka bez DP | | | | | 11 796,17 € |
| Montáž bez DPH | | | | | 3 811,82 € |
| Spolu bez DPH | | | | | 15 607,99 € |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

07 - Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 513,22

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 6 513,22 | 20,00% | 1 302,64 |

Cena s DPH

v EUR

7 815,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.04.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

07 - Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

6 513,22

M - Práce a dodávky M

6 513,22

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

22-M0 - Časť 1.1-štrukturovaná kabeláž +kam+ wifi

1 702,54

22-M1 - Časť 1.2 Serverovňa, rozvádzač a zariadenia

4 810,68

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

07 - Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-------|----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 6 513,22 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 6 513,22 |
| D | 22-M | | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | | | | 0,00 |
| D | 22-M0 | | Časť 1.1-štrukturovaná kabeláž +kam+ wifi | | | | 1 702,54 |
| 1 | K | 2200001 | FTP kábel Cat.5e - montáž | m | 1 300,000 | 0,39 | 507,00 |
| 2 | M | 3582001 | FTP kábel Cat.5e - materiál | m | 1 300,000 | 0,27 | 351,00 |
| 3 | K | 2200002 | Patchovanie FTP kábla do Patch panela | kus | 33,000 | 2,34 | 77,22 |
| 4 | K | 2200003 | Legrand dvojzásuvka 2x RJ45, komplet montáž | kus | 19,000 | 2,77 | 52,63 |
| 5 | M | 3582002 | Legrand dvojzásuvka 2x RJ45, komplet materiál | kus | 19,000 | 5,62 | 106,78 |
| 6 | M | 3582003 | Spotrebný materiál | kpl | 1,000 | 386,72 | 386,72 |
| 7 | M | 3582004 | Patch panel 24xRJ45 | ks | 2,000 | 42,92 | 85,84 |
| 8 | K | 2200004 | Prierez steny | kus | 11,000 | 10,45 | 114,95 |
| 9 | K | 2200005 | Cestovné náklady | km | 40,000 | 0,51 | 20,40 |
| D | 22-M1 | | Časť 1.2 Serverovňa, rozvádzač a zariadenia | | | | 4 810,68 |
| 10 | K | 2210001 | Organizér do Racku | kus | 3,000 | 11,74 | 35,22 |
| 11 | K | 2210002 | Rack 42U, bez bokov, 600x600mm | kus | 1,000 | 222,69 | 222,69 |
| 12 | K | 2210003 | 6 Mpx dome kamera IP exteriérová antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/2,9" 6 Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 3072 x 2048 px @ 20 fps, citlivosť 0,05 lx / F1.6 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,2 lx / F1.6 (Color, PFA136 | kus | 6,000 | 195,12 | 1 170,72 |
| 13 | K | 2210004 | 6 Mpx kompaktná kamera IP exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 40 m, 1/2,9" 6Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 3072 x 2048 px @ 20 fps, citlivosť 0,04 lx / F1.6 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,4 lx / F1.6 (Color, 1/30 s PFA121 | kus | 5,000 | 200,27 | 1 001,35 |
| 14 | K | 2210005 | Videorekordér IP sieťový 16kanálový, záznam / živý obraz / prehrávanie vo 4K, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 320 Mbps, maximálne rozlíšenie 12 Mpx na kameru, videoanalytické | kus | 5,000 | 24,08 | 120,40 |
| 15 | K | 2210006 | | kus | 5,000 | 24,08 | 120,40 |
| 16 | K | 2210007 | | kus | 1,000 | 429,16 | 429,16 |
| 17 | K | 2210008 | HDD WD Purple 8TB | kus | 1,000 | 234,00 | 234,00 |
| 18 | K | 2210009 | Router | kus | 1,000 | 89,70 | 89,70 |
| 19 | K | 22100091 | D-Link DES-1210-28 | kus | 1,000 | 121,80 | 121,80 |
| 20 | K | 22100092 | D-Link DES-1210-28P | kus | 1,000 | 210,68 | 210,68 |
| 21 | K | 22100093 | Wifi AP 5Ghz+2.4Ghz | kus | 3,000 | 66,75 | 200,25 |
| 22 | K | 22100094 | Polica perforovana | kus | 1,000 | 18,33 | 18,33 |
| 23 | K | 22100095 | Montážne práce | hod | 32,000 | 27,89 | 892,48 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

08 - Doprava

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

| | | | |
|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 28 745,29 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 28 745,29 | 20,00% | 5 749,06 |
| Cena s DPH | v EUR | | 34 494,35 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.04.2021

[Handwritten signature]



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

08 - Doprava

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 745,29

HSV - Práce a dodávky HSV

28 745,29

1 - Zemné práce

4 265,25

2 - Zakladanie

634,83

4 - Vodorovné konštrukcie

2 023,03

5 - Komunikácie

13 143,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 906,78

99 - Presun hmôt HSV

772,20

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

08 - Doprava

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

28 745,29

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | 28 745,29 |
|---|-----|---------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| D | 1 | Zemné práce | | | | | | 4 265,25 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|----------------|---------|-------|--------|
| 1 | K | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³ | m ³ | 188,442 | 0,82 | 154,52 |
| 2 | K | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³ | m ³ | 193,650 | 1,01 | 195,59 |
| 3 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m ³ | 58,095 | 0,77 | 44,73 |
| 4 | K | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m ³ | 0,860 | 31,29 | 26,91 |
| 5 | K | 132201101 | Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³ | m ³ | 22,700 | 17,55 | 398,39 |
| 6 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 42,578 | 2,30 | 97,93 |
| 7 | K | 180402111 | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5 | m ² | 672,750 | 0,43 | 289,28 |
| 8 | M | 005720001400 | <i>Osivá tráv - semená parkovej zmesi</i> | kg | 20,788 | 9,71 | 201,85 |
| 9 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením na min 60 MPa | m ² | 538,870 | 0,53 | 285,60 |
| 10 | K | 181301112 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m ² , hr.do 150 mm | m ² | 672,750 | 0,26 | 174,92 |
| 11 | K | 183101314 | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m ³ | ks | 54,000 | 3,51 | 189,54 |
| 12 | K | 183101324 | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 3,00 do 4,00 m ³ | ks | 7,000 | 18,56 | 129,92 |
| 13 | K | 183403111 | Obrobenie pôdy prekopávaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 672,750 | 0,47 | 316,19 |
| 14 | K | 183403114 | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 672,750 | 0,08 | 53,82 |
| 15 | K | 183403161 | Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m ² | 672,750 | 0,08 | 53,82 |
| 16 | K | 184103811 | Výsadba kříku na svahu nad 1:5 do 1:2 pri vzdialenosti zárezu do 1, 0 m | m ² | 54,000 | 7,41 | 400,14 |
| 17 | M | 026520000300 | <i>Křík listnatý stálezelený Krušpán vždy zelený - Buxus sempervirens</i> | ks | 54,000 | 6,24 | 336,96 |
| 18 | K | 184201112 | Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 | ks | 7,000 | 12,05 | 84,35 |
| 19 | M | 026510003300 | <i>Strom listnatý Javor mliečny - Acer Platanoides globosum výška 2,2m</i> | ks | 1,000 | 99,78 | 99,78 |
| 20 | M | 02651000331 | <i>Listnaté stromy Platan javorolistý -Alphes globe .výška 2,2m</i> | ks | 6,000 | 98,21 | 589,26 |
| 21 | K | 184202112 | Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks | 21,000 | 3,03 | 63,63 |
| 22 | M | 052170000500 | <i>Tyč na kotvenie stromov</i> | ks | 21,000 | 3,72 | 78,12 |

| D | 2 | Zakladanie | | | | | | 634,83 |
|----|---|------------|---|----------------|--------|-------|--------|--------|
| 23 | K | 212532111 | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm | m ³ | 22,700 | 20,55 | 466,49 | |
| 24 | K | 212755118 | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm | m | 56,750 | 1,95 | 110,66 | |
| 25 | K | 274313612 | Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 | m ³ | 0,860 | 67,07 | 57,68 | |

| D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | | | 2 023,03 |
|----|---|-----------------------|--|----------------|---------|------|--------|----------|
| 26 | K | 451577777 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-frakcia 4-8mm | m ² | 305,000 | 2,26 | 689,30 | |
| 27 | K | 457971111 | Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m | m ² | 770,015 | 0,23 | 177,10 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | M | 693110001200 | Geotextília polypropylénová Tatrax N PP 300 | m2 | 156,063 | 1,25 | 195,08 |
| 29 | M | 693110001100 | Geotextília separačno - filtračná plošná hmotnosť 200g, priepustnosť vody kolmo v rovine 0,098m/s GTX | m2 | 445,544 | 1,04 | 463,37 |
| 30 | M | 693210002700 | Geomreža G 40/40 | m2 | 245,410 | 2,03 | 498,18 |
| D 5 | | | | | | | 13 143,20 |
| Komunikácie | | | | | | | |
| 31 | K | 564752113 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ŠD 31,5Gc po zhut, hr. 170 mm | m2 | 305,000 | 5,77 | 1 759,85 |
| 32 | K | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 223,100 | 4,35 | 970,49 |
| 33 | K | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm | m2 | 315,000 | 3,98 | 1 253,70 |
| 34 | K | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm | m2 | 305,000 | 9,36 | 2 854,80 |
| 35 | M | 592460007500 | Dlažba betónová zámková hr.60 mm - | m2 | 325,306 | 8,60 | 2 797,63 |
| 36 | M | 592460009000 | Betón CBIII, hr. 180 mm | m2 | 227,562 | 15,41 | 3 506,73 |
| D 9 | | | | | | | 7 906,78 |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | |
| 37 | K | 914000101 | Montáž a dodávka Lavička s operadlom ,konštrukcia kov+prášková farba ,operadlo a sedacia časť drevo - kotvené 4 prievlakové kotvy M10 4kus | ks | 7,000 | 148,89 | 1 042,23 |
| 38 | K | 914000102 | Montáž a dodávka Odpadový kôš s vyberateľnou polypropilénovou nádobou objem 50l lakovaný oceľ kotvené 4 prievlakové kotvy M10 4kus | ks | 6,000 | 91,92 | 551,52 |
| 39 | K | 914002813 | Montáž dopravnej značky | ks | 4,000 | 17,92 | 71,68 |
| 40 | M | 404410115300 | Informatívna prevádzková značka IP13h (Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA1, pozinkovaná | ks | 2,000 | 69,38 | 138,76 |
| 41 | M | 404410117100 | Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA1, pozinkovaná | ks | 1,000 | 67,81 | 67,81 |
| 42 | M | 404410115100 | Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA1, pozinkovaná | ks | 1,000 | 133,30 | 133,30 |
| 43 | M | 40449000840 | Stĺpik Zn, d 60 mm pre dopravné značky | ks | 4,000 | 30,40 | 121,60 |
| 44 | M | 404490008600 | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 4,000 | 0,62 | 2,48 |
| 45 | M | 404440000100 | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn | ks | 12,000 | 3,98 | 47,76 |
| 46 | K | 915701113 | Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky a pod. | m2 | 3,000 | 31,21 | 93,63 |
| 47 | K | 915711211 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná | m | 115,000 | 2,77 | 318,55 |
| 48 | K | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky | m | 106,000 | 0,31 | 32,86 |
| 49 | K | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 3,000 | 2,34 | 7,02 |
| 50 | K | 917862112 | Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 283,850 | 6,50 | 1 845,03 |
| 51 | M | 5921745000 | Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30 | ks | 58,497 | 5,30 | 310,03 |
| 52 | M | 592170001800 | Obrubník betónový parkový, 1000x50x200 mm, sivá | ks | 228,765 | 2,24 | 512,43 |
| 53 | K | 918101112 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 15,000 | 67,03 | 1 005,45 |
| 54 | K | 935151124 | Osadenie odvodňovacieho plastového žľabu vnútornej šírky 150 mm s raštom | m | 47,750 | 10,90 | 520,48 |
| 55 | M | 28663000060 | Odvodňovací plastový žľab NEO 150H Pozink mreža 1,5 t (1000 x 200 x 185 mm) Wavedrain | ks | 48,000 | 21,82 | 1 047,36 |
| 56 | M | 286630002000 | Kombi stena pre začiatok/koniec, pre odvodňovacie žľaby 150 | ks | 4,000 | 9,20 | 36,80 |
| D 99 | | | | | | | 772,20 |
| Presun hmôt HSV | | | | | | | |
| 57 | K | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 260,000 | 2,97 | 772,20 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

09 - SO-02 Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 6 017,36 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 6 017,36 | 20,00% | 1 203,47 |
| Cena s DPH | v EUR | | 7 220,83 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.04.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

09 - SO-02 Oplotenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 017,36

HSV - Práce a dodávky HSV

6 017,36

1 - Zemné práce

70,98

2 - Zakladanie

3 380,19

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

2 397,80

99 - Presun hmôt HSV

168,39

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

09 - SO-02 Oplotenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 6 017,36 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 6 017,36 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 70,98 |
| 1 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 14,000 | 5,07 | 70,98 |
| D | 2 | | Zakladanie | | | | 3 380,19 |
| 2 | K | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku | m3 | 2,000 | 15,61 | 31,22 |
| 3 | K | 274321312 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 16,000 | 62,83 | 1 005,28 |
| 4 | K | 274351217 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 80,640 | 5,90 | 475,78 |
| 5 | K | 274351218 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 80,640 | 2,03 | 163,70 |
| 6 | K | 274361821 | Výstuž základových pásov z ocele 10505 | t | 1,120 | 1 521,62 | 1 704,21 |
| D | 3 | | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 2 397,80 |
| 7 | K | 348941110 | Barierové oplotenie výška 2,0m | m | 40,000 | 49,20 | 1 968,00 |
| 8 | K | 34894111011 | Barierové oplotenie výška 1,5m | m | 10,000 | 42,98 | 429,80 |
| D | 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 168,39 |
| 9 | K | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 20,560 | 8,19 | 168,39 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

10 - Vonkajší vodovod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 885,93

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 2 885,93 | 20,00% | 577,19 |

Cena s DPH

v EUR

3 463,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

10 - Vonkajší vodovod

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 885,93

HSV - Práce a dodávky HSV

2 627,09

1 - Zemné práce

969,10

4 - Vodorovné konštrukcie

125,62

5 - Komunikácie

93,52

8 - Rúrové vedenie

1 193,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

245,04

PSV - PSV

258,84

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

258,84

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

10 - Vonkajší vodovod

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 2 885,93 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 2 627,09 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 969,10 |
| 1 | K | 113107122 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m ² | 1,890 | 4,88 | 9,22 |
| 2 | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m ² | 1,890 | 12,04 | 22,76 |
| 3 | K | 113107143 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t | m ² | 1,890 | 6,50 | 12,29 |
| 4 | K | 132201102 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³ | m ³ | 42,000 | 12,29 | 516,18 |
| 5 | K | 162501112 | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 13,620 | 6,84 | 93,16 |
| 6 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ | m ³ | 13,620 | 0,87 | 11,85 |
| 7 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 28,380 | 3,24 | 91,95 |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m ³ | 9,240 | 7,82 | 72,26 |
| 9 | M | 5833730500 | Štrkopiesok 0- 8 a - dodávka pre obsyp potrubia | m ³ | 9,240 | 15,09 | 139,43 |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 125,62 |
| 10 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku | m ³ | 4,380 | 28,68 | 125,62 |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 93,52 |
| 11 | K | 572702111 | Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách so štrkopieskom | m ³ | 1,890 | 17,38 | 32,85 |
| 12 | K | 572953111 | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm | m ² | 1,890 | 14,18 | 26,80 |
| 13 | K | 572953112 | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm | m ² | 1,890 | 17,92 | 33,87 |
| D | 8 | | Rúrové vedenie | | | | 1 193,81 |
| 14 | K | 85724200 | Napojenie na jestvujúci rozvod oceľ DN 100 | ks | 1,000 | 124,80 | 124,80 |
| 15 | K | 871171056 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,9 mm | m | 28,000 | 0,60 | 16,80 |
| 16 | M | 286130048900 | Rúra HDPE PE100 D 32x3,0 mm PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody | m | 30,604 | 1,21 | 37,03 |
| 17 | K | 89126911 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom jt i MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast.DN 100 | ks | 1,000 | 14,96 | 14,96 |
| 18 | M | 551180001500 | Navrtávaci pás na vodu H5008 G1" | ks | 1,000 | 72,35 | 72,35 |
| 19 | M | 422710000900 | Zemná súprava | ks | 1,000 | 65,29 | 65,29 |
| 20 | K | 892233111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 20 do 70 | m | 28,000 | 3,38 | 94,64 |
| 21 | K | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 28,000 | 0,83 | 23,24 |
| 22 | K | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 1,000 | 54,99 | 54,99 |
| 23 | K | 893301001 | Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t | ks | 1,000 | 27,90 | 27,90 |
| 24 | M | 5922411000 | Vodomerná (armatúrna) šachta železobetónová vnút.rozмеры vnútorný rozmer min.0,9x1,2x1,8m | ks | 1,000 | 468,00 | 468,00 |
| 25 | K | 899102111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg | ks | 1,000 | 10,06 | 10,06 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | M | 552421300 | Poklop na vodomernú šachtu s rámom 600x600 mm | ks | 1,000 | 101,60 | 101,60 |
| 27 | K | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 1,000 | 20,90 | 20,90 |
| 28 | M | 4229135200 | Poklop posúvačový Y 4504 | ks | 1,000 | 23,75 | 23,75 |
| 29 | K | 899721111 | Vyhľadávací vodič CY10 na potrubí z plastov DN do 150 mm | m | 30,000 | 0,69 | 20,70 |
| 30 | K | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou | m | 28,000 | 0,60 | 16,80 |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 245,04 |
| 31 | K | 919735123 | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 13,600 | 5,85 | 79,56 |
| 32 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 25,856 | 6,40 | 165,48 |
| D | PSV | | PSV | | | | 258,84 |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | 258,84 |
| 33 | K | 722221020 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 1,000 | 5,07 | 5,07 |
| 34 | M | 551110013900 | Guľový uzáver pre vodu 1" | ks | 1,000 | 13,17 | 13,17 |
| 35 | K | 722221066 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1" | ks | 1,000 | 4,20 | 4,20 |
| 36 | M | 5511100139011 | Guľový uzáver s odvodnením pre vodu 1" | ks | 1,000 | 23,21 | 23,21 |
| 37 | K | 722221275 | Montáž spätného ventilu závitového G 1 | ks | 1,000 | 5,02 | 5,02 |
| 38 | M | 551190001000 | Spätná klapka vodorovná 1", mäkké tesnenie, mosadz | ks | 1,147 | 12,39 | 14,21 |
| 39 | K | 722263416 | Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 3/4 (3 m3.h-1) | ks | 1,000 | 15,83 | 15,83 |
| 40 | M | 388212270 | Vodomer vm 3/4 Qn=3,0m3/h | kus | 1,000 | 45,55 | 45,55 |
| 41 | K | 722270140 | Montáž filtra pre filtrovanie mechanických nečistôt 1" | ks | 1,000 | 9,45 | 9,45 |
| 42 | M | 43632000390 | Filter mechanický mosadzný DN25 PN16 -síta 100 mikronov | ks | 1,000 | 121,04 | 121,04 |
| 43 | K | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 2,065 | 1,01 | 2,09 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

11 - Vonkajšia kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| Cena bez DPH | | | | 7 759,81 |
| | Základ dane | | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | | 20,00% | 0,00 |
| znižovaná | 7 759,81 | | 20,00% | 1 551,96 |
| Cena s DPH | | v EUR | | 9 311,77 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

11 - Vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 759,81

HSV - Práce a dodávky HSV

7 662,16

1 - Zemné práce

4 291,41

4 - Vodorovné konštrukcie

283,50

5 - Komunikácie

443,09

8 - Rúrové vedenie

1 960,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

270,29

99 - Presun hmôt HSV

413,70

PSV - Práce a dodávky PSV

97,65

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

97,65

ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

11 - Vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|--------------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 7 759,81 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 7 662,16 |
| D | 1 | | Zemné práce | | | | 4 291,41 |
| 1 | K | 113107122 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m ² | 7,315 | 19,19 | 140,37 |
| 2 | K | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m ² | 7,315 | 10,56 | 77,25 |
| 3 | K | 113107143 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t | m ² | 7,315 | 8,63 | 63,13 |
| 4 | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ | m ³ | 52,224 | 9,87 | 515,45 |
| 5 | K | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3 | m ³ | 15,667 | 0,60 | 12,53 |
| 6 | K | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³ | m ³ | 233,750 | 7,85 | 1 834,94 |
| 7 | K | 162501122 | Vodorovné pramietnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m | m ³ | 62,916 | 2,85 | 179,31 |
| 8 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ | m ³ | 62,916 | 0,70 | 44,04 |
| 9 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ | m ³ | 223,058 | 3,17 | 707,09 |
| 10 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m ³ | 40,095 | 6,17 | 247,39 |
| 11 | M | 5833730500 | Štrkopiesok 0- 8 a - dodávka pre obsyp potrubia | m ³ | 40,095 | 11,72 | 469,91 |
| D | 4 | | Vodorovné konštrukcie | | | | 283,50 |
| 12 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m ³ | 19,365 | 14,64 | 283,50 |
| D | 5 | | Komunikácie | | | | 443,09 |
| 13 | K | 572702111 | Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajin. alebo komunikáciách so štrkopieskom | m ³ | 2,195 | 32,13 | 70,53 |
| 14 | K | 572953111 | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm | m ² | 7,315 | 20,85 | 152,52 |
| 15 | K | 572953112 | Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm | m ² | 7,315 | 30,08 | 220,04 |
| D | 8 | | Rúrové vedenie | | | | 1 960,17 |
| 16 | K | 671276002 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125 | m | 61,000 | 0,63 | 38,43 |
| 17 | M | 286110006400 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m | ks | 13,335 | 11,86 | 158,15 |
| 18 | K | 871326004 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160 | m | 24,000 | 0,66 | 15,84 |
| 19 | M | 286110006900 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 160, dl. 5 m | ks | 5,246 | 13,81 | 72,45 |
| 20 | K | 877373121 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300 | ks | 1,000 | 5,16 | 5,16 |
| 21 | M | 2860013250 | Odbočka 300x160/45° -tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém | ks | 1,000 | 63,91 | 63,91 |
| 22 | K | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 85,000 | 1,26 | 107,10 |
| 23 | K | 89597000 | Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie | m ³ | 3,456 | 9,59 | 33,14 |
| 24 | M | 286650000300 | Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, | ks | 16,000 | 31,68 | 506,88 |
| 25 | M | 693110001200 | Geotextília | m ² | 20,000 | 0,98 | 19,60 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | K | 894431146 | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400 hl. 2100 do 2500mm | ks | 2,000 | 36,68 | 73,36 |
| 27 | M | 286610033700 | Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP | ks | 2,000 | 94,45 | 188,90 |
| 28 | M | 286610044700 | Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 425, dĺžka 3 m, PP | ks | 2,000 | 107,45 | 214,90 |
| 29 | K | 895970100 | Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výšky 2m s plastovým poklopom | ks | 1,000 | 15,01 | 15,01 |
| 30 | M | 286610047800 | Filterná šachta 425, výška 2m (možno skrátiť), hraz poklopu, | ks | 1,000 | 335,79 | 335,79 |
| 31 | M | 286620000600 | Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnocovú šachtovú rúru | ks | 3,000 | 16,50 | 49,50 |
| 32 | K | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 85,000 | 0,73 | 62,05 |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 270,29 |
| 33 | K | 919735123 | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 14,400 | 18,77 | 270,29 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 413,70 |
| 34 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 83,744 | 4,94 | 413,70 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 97,65 |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | | | | 97,65 |
| 35 | K | 721242130 | Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125 | ks | 5,000 | 6,35 | 31,75 |
| 36 | M | 286630056150 | Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s, lapačom nečistôt, | ks | 5,000 | 11,75 | 58,75 |
| 37 | K | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 5,989 | 1,19 | 7,15 |